

EM TOUR 2 SL

***Calle Gran Via De Don Diego Lopez De Haro, 1, 11
48001, Bilbao (Bizkaia). Espana***

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per l'evento

"Elrow TOWN Italy"

06 Giugno 2026

00	22.05.2026	DL	Prima emissione del documento
Revisione	Data	Redatto	Descrizione delle modifiche

Il DUVRI è il documento che il datore di lavoro dell'azienda o unità produttiva ove si eseguono le lavorazioni redige ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 5 del D.Lgs.81/08. Esso contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire, all'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice/lavoratore autonomo. Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori.

1. SCOPO

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, dove il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi per l'evento "ELROW TOWN ITALY 2026" che si terrà il 06 giugno 2026 presso l'area dell'IREN GREEN PARK della RCF ARENA di Campovolo (Reggio Emilia), promuove la cooperazione e il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da *interferenze*. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Questo documento è stato redatto da "Em Tour 2 Srl". per dare indicazioni operative e gestionali per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di "interferenza" ossia nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta".

2. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dai lavoratori delle aziende esecutrici e quelle svolte dai lavoratori di **Em Tour 2 SI** e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene sottoscritto dai Datori di Lavoro. Questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante lo svolgimento delle attività previste oggetto di contratto, qualora si renda necessario apportare varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Gli eventuali piani operativi sulla sicurezza delle ditte appaltatrice dovranno tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI.

01. IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE E GESTIONE EMERGENZE

COMMITTENTE: **EM TOUR 2 SI**

INDIRIZZO: **CALLE GRAN VIA DE DON DIEGO LOPEZ DE HARO, 1, 11 – 48001 BILBAO (BIZKAIA)
ESPANA**

Titolare della licenza per l'evento: **Alex Castillo**

Tel: +34 659273956

Project manager: **Irina Nunez**

Tel: +34 657066100

GESTIONE DELL'EMERGENZA PER L'EVENTO

TBD (Responsabile Organizzativo ELROW) LUCA SAVIOLO (Responsabile Security).
La squadra di addetti alla sicurezza si compone di minimo 140 persone, utilizzando il parametro di 1 addetto ogni 250 spettatori presenti (capienza richiesta = 35.000 / 250 = 140 addetti).

Le numeriche specifiche ed i vari ruoli sono indicati nel PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Per gli interventi di pronto soccorso sarà presente la CRI di Reggio Emilia, che ha provveduto a redigere il piano sanitario previsto per normativa e conseguentemente a comporre la squadra e i mezzi di soccorso e intervento.

TUTTE LE PROCEDURE DI SICUREZZA E I PROTOCOLLI DA UTILIZZARE DURANTE L'EVENTO SONO INDICATI NEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.

02. DESCRIZIONE DEI LUOGHI E DEI LAVORI

Descrizione dell'azienda/unità produttiva/reparto ove si eseguono i lavori

L'area oggetto di interesse è denominata IREN GREEN PARK e, di fatto, si configura come l'ampia zona di accesso alla ben nota RCF ARENA di REGGIO EMILIA, conosciuta maggiormente come CAMPOVOLO, dove si svolgono alcuni dei più grandi eventi di pubblico spettacolo d'Italia. La zona considerata è stata allestita in termini impiantistici e logistici per poter ospitare grandi eventi senza dover interessare l'adiacente area concerti, come nel caso del festival in oggetto; infatti, è ben servita da collegamenti stradali (vicina al casello di Reggio Emilia sull'autostrada A1 e alla SS722), si trova in zona periferica, confina con l'Aeroporto di Reggio Emilia ed è dotata di parcheggi di servizio nelle immediate vicinanze. Siamo in presenza, quindi, di una situazione urbanistica in grado di garantire un alto grado di sicurezza in caso di sfollamento e/o di intervento di emergenza anche in considerazione della vicinanza con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza (3,3 km, 7 minuti di percorrenza) e della presenza di una squadra di vigilanza sia esterna che interna. Lo spazio considerato viene denominato informalmente anche come "BOULEVARD" ed è caratterizzata da:

- Superficie complessiva lorda pari a 54.000 mq delimitata da cancelli e reti metalliche;
- Videosorveglianza completa su tutta la superficie;
- Impianto elettrico e cablaggio di tutta l'area con quadri elettrici a disposizione dell'allestimento;
- Impianto idrico e fognario presente in tutta l'area;
- Servizio di copertura telefonica con tecnologia 5G potenziato;
- Bagni fissi divisi tra uomini e donne.

Rispetto alla configurazione del 2024, mutuata poi nel 2025, quest'anno si è deciso di utilizzare anche un'area verde dell'arena adiacente al Second Stage, che permette di aggiungere ulteriori 7.500 mq, senza richiedere ulteriore capienza. In questo modo si ottiene un'ulteriore area verde di decompressione in una delle zone risultate più congestionate negli anni precedenti. L'area dell'evento, comprensiva di palchi e spazi di servizio ad esso connessi occuperanno un'area lorda del boulevard di circa 36.000 mq, dei 54.000 mq complessivi, cui si aggiungono i 7.500 mq di collinetta verde per un totale di 43.500 metri quadri lordi a disposizione dell'evento. Il festival considerato in questa relazione è un evento a tema di ben 12 ore, che promette al pubblico un'esperienza straordinaria grazie alla presenza di 5 palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, più di 40 dj e oltre 200 performer.

Nell'impianto sono presenti numerosi servizi igienici, debitamente indicati e facilmente accessibili dalla zona di spettacolo, che rispondono pienamente a tutte le normative vigenti di igiene pubblica e alcuni sono dimensionati e conformati per permetterne la fruizione all'utenza impedita (Legge 13/89 e Decreto Ministeriale 236/89).

Nello specifico saranno presenti 116 bagni fissi compresi nell'area (container) e, in aggiunta, 199 bagni chimici (e ulteriori 46 bagni chimici per i lavoratori), per un totale di 315 servizi igienici.

Descrizione dei lavori da eseguire nell'azienda/unità produttiva/reparto

In questo documento vengono analizzati i rischi da interferenza che possono presentarsi durante le attività svolte per l'evento ELROW TOWN ITALY che consistono in:

- allestimento scenografie;
- servizio di facchinaggio;
- servizi tecnici per luci e suono;
- servizi fotografici;
- servizi catering;
- servizi vendita merce;
- servizi sponsor;
- servizi food truck;
- servizi bar;
- servizi animazione;
- servizi sicurezza.

Tutte le ditte e/o i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività, devono:

- porre cura alle proprie attrezzature e mezzi di trasporto, ecc. al fine di mantenerli efficienti e rispondenti a tutte le prescrizioni delle normative vigenti;
- comunicare immediatamente al COMMITTENTE tutti i casi di infortunio od eventi dannosi (fonti di potenziali infortuni), avvenuti nel corso del lavoro: a tal proposito devono essere precisate cause e circostanze per iscritto. Inoltre a seguito di infortuni, l'impresa operante deve informare l'azienda circa il decorso post infortunio e circa accertamenti eventuali da parte degli organi di controllo;
- fornire ai propri lavoratori idonei mezzi ed attrezzature per l'esecuzione dei lavori.

Fornire ai propri lavoratori idonei mezzi di protezione individuale (od eventualmente collettiva), informandoli preventivamente sul corretto utilizzo.

Per l'impiego di attrezzature, macchine e impianti di proprietà dell'azienda COMMITTENTE, è necessario richiedere l'autorizzazione scritta al datore di lavoro di COMMITTENTE **garantendo**, comunque che i propri dipendenti addetti all'utilizzo specifico, siano in possesso oltre che della **necessaria abilità professionale**, anche dei **requisiti richiesti dalla normativa vigente** (abilitazioni, licenze, ecc.).

Riconoscere che, in caso di concessione all'utilizzo delle suddette macchine o attrezzature, **ogni responsabilità** derivante da danni a persone o cose resta **a proprio totale carico**.

Obblighi dei lavoratori delle ditte esecutrici e/o dei lavoratori autonomi

Il personale delle ditte e/o lavoratori autonomi per poter accedere ed operare nelle zone oggetto di intervento:

- deve essere in numero minimo indispensabile per garantire la loro sicurezza;
- nei casi previsti deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- utilizzare attrezzature, mezzi e impianti a norma;
- non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

- In presenza di attività in corso da parte di operatori del COMMITTENTE, non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- non deve usare abusivamente materiali, attrezzature e impianti di proprietà del COMMITTENTE;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, esplosione, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni di emergenza date dal Datore di lavoro e/o preposto del COMMITTENTE.

obblighi in caso di presenza e/o accidentale dispersione di sostanze pericolose:

- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede. Avvisare immediatamente il personale del COMMITTENTE in caso di dispersione accidentale;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e, nel caso si dovesse riscontrare la presenza, non aprirli e/o maneggiarli senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili.

03 GESTIONE GENERALE DEI LAVORI

1. Osservanza di leggi, norme, regolamenti e disposizioni

I soggetti coinvolti (datore di lavoro committente e/o impresa esecutrice del servizio) devono, durante l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, osservare reciprocamente tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quanto disciplinato dal DUVRI di cui il presente documento è parte integrante. I medesimi sono tenuti a far applicare le citate disposizioni anche ai propri fornitori.

I soggetti coinvolti devono disporre e mettere reciprocamente a disposizione, tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti.

2. Documentazioni

Le imprese esecutrici devono mettere a disposizione del datore di lavoro committente tutta la documentazione necessaria per la costante verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90, comma 9, lettere "a" e "b" e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

3. Organizzazione e conduzione dei lavori

Le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi del servizio devono provvedere a propria cura e spese alla completa organizzazione dei lavori; inoltre devono organizzare e provvedere alla conduzione del servizio con i mezzi propri che ritiene più idonei ed adeguati. È facoltà del datore di lavoro committente di controllare e seguire, anche tramite un proprio tecnico, lo svolgimento dei lavori; lo stesso ha diritto di contestare ogni inosservanza tecnica e/o normativa fino a chiedere l'immediata cessazione del servizio nel caso fossero condotti in condizioni di inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'eventuale allontanamento del personale che pone in essere le predette inosservanze.

Le imprese esecutrici devono preventivamente informarsi sui nominativi dei responsabili aziendali per la sicurezza, dei soggetti incaricati della gestione delle emergenze e prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza.

4. Oneri e disposizioni a carico del datore di lavoro committente

Sono a carico del datore di lavoro committente i seguenti oneri e disposizioni:

- messa a disposizione di luoghi sicuri necessari allo svolgimento dei lavori;
- indicare, mostrare, istruire ed addestrare il personale dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in relazione:
 - ai nominativi dei responsabili aziendali per la sicurezza;
 - ai nominativi dei soggetti incaricati della gestione delle emergenze;
 - alle planimetrie degli ambienti di lavoro con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche e gas;
- alla segnaletica aziendale;

- rimozione di qualsiasi impianto e/o attrezzatura e/o merci/rifiuti che possono pregiudicare l'esecuzione in sicurezza del servizio;
- fornitura di energia elettrica, acqua, aria compressa in modo tale da non comportare rischi e pericoli aggiuntivi a quelli propri dell'attività dell'impresa esecutrice del servizio;
- informazione sui rischi e i pericoli interconnessi con:
 - la propria attività;
 - l'organizzazione delle emergenze;
- vigilare e verificare che il proprio personale non acceda in luoghi che non siano quelli strettamente attinenti allo svolgimento del proprio lavoro e/o stabiliti in sede di redazione del DUVRI;
- predisporre/modificare la segnaletica aziendale in relazione ai rischi indotti dalla presenza dell'impresa esecutrice del servizio;
- predisporre che il proprio personale si attenga a tutte le indicazioni segnaletiche dei cartelli indicatori e degli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- vietare al proprio personale di modificare l'assetto organizzativo del cantiere (spostamento di materiali/attrezzature/apprestamenti, modifica perimetro delle recinzioni, ecc.);
- vietare di richiedere qualsivoglia prestazione operativa ai dipendenti dell'impresa esecutrice del servizio presenti nell'area produttiva.

5. Oneri e disposizioni a carico dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Sono a carico dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo i seguenti oneri e disposizioni:

- informazione sui rischi e i pericoli interconnessi con:
 - la propria attività;
 - l'organizzazione delle emergenze;
- indicare, mostrare, istruire ed addestrare il personale dell'azienda ove si eseguono i lavori autonomo in relazione:
 - ai nominativi dei responsabili aziendali per la sicurezza;
 - ai nominativi dei soggetti incaricati della gestione delle emergenze;
 - alle planimetrie degli ambienti di lavoro indicanti le vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche e gas;
 - alla segnaletica aziendale;
- installazione e organizzazione del lavoro, la sorveglianza e la programmazione dei lavori;
- dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08;
- organizzazione delle lavorazioni in modo che non rimangano inosservate e/o turbate, dal proprio personale, le norme e i regolamenti vigenti nei luoghi di proprietà del committente;
- vigilare e verificare che il proprio personale non acceda in luoghi che non siano quelli strettamente attinenti allo svolgimento del proprio lavoro e/o stabiliti in sede di redazione del DUVRI;
- predisporre la segnaletica aziendale in relazione ai rischi indotti dalla presenza di lavorazioni e personale dell'azienda ove si eseguono le lavorazioni;
- predisporre che il proprio personale si attenga a tutte le indicazioni segnaletiche dei cartelli indicatori e degli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- vietare al proprio personale di modificare l'assetto organizzativo dell'azienda (spostamento di materiali/attrezzature/apprestamenti, modifica impianti, ecc.);
- vietare di richiedere qualsivoglia prestazione operativa ai dipendenti del datore di lavoro

committente presenti nell'area produttiva;

- messa a disposizione del proprio personale di DPI e/o DPC idonei ad eseguire le lavorazioni;
- utilizzo di idonei macchinari ed attrezzature in relazione anche al luogo di lavoro ove esse andranno ad operare;
- custodire le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, ovvero verificare alla fine dei turni di lavoro che le attrezzature ed i materiali incustoditi non costituiscano fonte di rischio e pericolo;
- vietare l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.); ovvero chiedere preventivamente le necessarie autorizzazioni;
- provvedere alla rimozione delle proprie installazioni e attrezzature ed alla sistemazione e pulizia delle zone occupate interessate dagli interventi; eventuali rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in conformemente alle norme in materia.

6. Principali rischi sui luoghi di lavoro

Rischi per la sicurezza

- Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli;
- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo;
- Rischio di incendio/esplosione;
- Rischio legato alla movimentazione di carichi
- Rischio schiacciamento
- Rischio caduta dall'alto e da livello
- Rischio elettrocuzione
- Rischio caduta materiale dall'alto
- Rischio taglio e abrasioni

Rischi da urti, impatti e compressione

Rischi per la salute

- Rischio di inalazione polveri, rumore, movimentazione manuale dei carichi, biologico potenziale, chimico

Rischi di tipo organizzativo

- I lavori oggetto del servizio sono eseguiti all' interno delle aree di pertinenza del COMMITTENTE
- Ogni attività dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente della ditta o suo Delegato e il Datore di lavoro del COMMITTENTE.
- I lavori saranno svolti durante l'orario concordato.

7. Misure di prevenzione e protezione generali

- 1) Il personale delle ditte e i lavoratori autonomi, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro del COMMITTENTE, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 – D.Lgs.. 81/08).
- 2) Le imprese e i lavoratori autonomi devono preventivamente prendere visione della planimetria del piano di emergenza con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza (allegate al presente documento).
- 3) Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno, inoltre, essere informate sui responsabili per la gestione delle emergenze.
- 4) In caso di evacuazione attenersi alle procedure previste e alle indicazioni del personale del COMMITTENTE preposto.
- 5) Non ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Le aree di intervento devono essere lasciate libere da attrezzature e/o qualsiasi materiale che può compromettere la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nei luoghi di lavoro del COMMITTENTE.

8. Misure generali di tutela

In aggiunta a quelle che sono le misure di tutela specifiche e peculiari dei soggetti coinvolti (datore di lavoro committente e impresa appaltatrice/lavoratore autonomo) e in relazione al contesto lavorativo specifico in cui si opera, di seguito le prescrizioni comuni da adottare al fine di prevenire le situazioni di emergenza di seguito indicate.

INCENDIO/ESPLOSIONE

Al fine di prevenire situazioni che possano comportare l'innescare di incendi e vietato:

- fumare o usare fiamme libere o utilizzare attrezzatura per lavori a “caldo” o che provocano scintille/schegge incandescenti all'interno dei luoghi di lavoro, ovvero nei luoghi non in cui vige il divieto;
- utilizzare materiali/sostanze altamente combustibili ed infiammabili (vernici, solventi, gas, ecc.) senza le preventive autorizzazioni;
- utilizzare macchinari, attrezzature, quadri elettrici, prese elettriche del datore di lavoro committente senza autorizzazione;
- ostruire le vie di esodo, ovvero impedire/ostacolare un regolare utilizzo delle stesse.

Definizione di interferenze

Si hanno interferenze nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi (nel caso di cantieri edili con presenza di più appaltatori i seguenti fattori di rischio vengono analizzati nel PSC):

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Modalità di reciproca cooperazione e coordinamento

I soggetti coinvolti (datore di lavoro committente e impresa appaltatrice/esecutrice del servizio) devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativamente all'attività lavorativa in appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, è indispensabile che fra i responsabili della gestione della sicurezza del datore di lavoro committente e impresa appaltatrice/lavoratore autonomo vi sia un contraddittorio per ribadire congiuntamente al proprio personale quanto segue:

- le precauzioni comportamentali nella frequentazione degli ambienti di lavoro;
- le modalità di accesso e di evacuazione;
- l'area operativa, di sosta e le modalità di carico/scarico;
- le lavorazioni in corso;
- l'ubicazione e l'uso dei quadri per la distribuzione dell'energia elettrica;
- le modalità di accesso alle impalcature e del loro uso;

Disposizioni per la gestione delle emergenze coinvolgenti le attività del datore di lavoro committente e delle imprese esecutrici



ENTI INTERESSATI ALL' EMERGENZA		
	<i>Ente o addetto</i>	<i>Telefono</i>
	POLIZIA DI STATO	113
	EMERGENZA SANITARIA	118
	VIGILI DEL FUOCO	115
	CARABINIERI PRONTO INTERVENTO	112

PRIMO SOCCORSO

Per il servizio di emergenza medica si usufruirà del servizio del 118 e di un servizio di autoambulanze e personale in loco.

INCENDIO/ESPLOSIONE

Sono presenti addetti all'antincendio adeguatamente formati ed equipaggiati con idonei presidi di emergenza.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA



☒ Si ☐ No

CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE DI LAVORO	POSSIBILI INTERFERENZE
	Presenza di altri mezzi in circolazione e manovra: - automezzi del COMMITTENTE - automezzi di ditte appaltatrici e/o di altri prestatori d'opera/terzi e visitatori Presenza di pedoni: - lavoratori COMMITTENTE - altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - altri utenti
	EVENTO/DANNO
	- Incidenti tra automezzi - Investimento di pedoni - Urti
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE
	MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA - Guidare tutti i mezzi a velocità contenuta e in ogni caso rispettare i limiti imposti all'interno dell'impianto (10 km/h). - I conducenti degli automezzi in genere devono rispettare rigorosamente la segnaletica (orizzontale e verticale), seguire i percorsi dedicati, rispettare obblighi e divieti. - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo. - Impegnare le aree di carico e scarico solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare dal personale a terra. - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DEL COMMITTENTE - Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi delle ditte committenti. - Non parcheggiare nelle aree riservate al carico/scarico e delimitate.

SPOSTAMENTI A TERRA NELL'AREA DI LAVORO	POSSIBILI INTERFERENZE
	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - mezzi del COMMITTENTE - automezzi di ditte appaltatrici e/o di altri prestatori d'opera/terzi e visitatori Presenza di ingombri o materiale pericoloso - Pavimentazione scivolosa - Attrezzatura e/o materiale vario a terra - Presenza di polveri - presenza di lavoratori che operano nelle proprie postazioni di lavoro
	EVENTO/DANNO
	- Investimento - Urti - Caduta materiali - Schiacciamenti - Scivolamento, caduta.
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE
	MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLE DITTE - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. - Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Prima di accedere ai locali richiedere l'autorizzazione e controllare gli spazi e la presenza di eventuali ingombri. - Evitare di distrarre gli operatori dell'azienda. - Non toccare recipienti, materiali, apparecchiature o altri oggetti presenti. - Prestare attenzione a non urtare eventuali oggetti depositati a terra o sporgenti. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. MISURE COMPORTAMENTALI DEL COMMITTENTE - Garantire adeguata cartellonistica, individuazione e delimitazione aree pedonali e aree circolazione dedicate a carrelli e automezzi. - Definizione di aree dedicate al deposito dei rifiuti; al di fuori di tali aree non è consentito il deposito di alcun tipo di rifiuto. - Tenere ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali e/o le vie di fuga. - Non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa. - Avvisare il personale esterno in caso di attività pericolose. - Impedire l'ingresso ai locali se vengono notate situazioni di scarsa sicurezza nei mezzi di trasporto, attrezzature o altro materiale.

RISCHIO CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	POSSIBILI INTERFERENZE
	Presenza di personale COMMITTENTE e appaltatori/prestatori d'opera che svolgono la propria attività lavorativa. Presenza di personale cooperante.
	EVENTO/DANNO
	- Urti - Contusioni - Caduta materiale dall'alto - Danneggiamenti macchinari e attrezzatura
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE
	MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA - prima di iniziare le lavorazioni delimitare con idonei mezzi le aree sottostanti la zona di intervento - non iniziare le lavorazioni se l'area sottostante non è adeguatamente interdetta e libera dalla presenza di persone - utilizzare imbracature o mezzi di sollevamento idonei durante la movimentazione dei carichi con l'apparecchio di sollevamento MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE del COMMITTENTE - non sostare e/o passare sotto il raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento - rispettare la segnaletica di sicurezza e i mezzi di delimitazione dell'aree interessate ai lavori

RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE	POSSIBILI INTERFERENZE
	Presenza di personale COMMITTENTE e appaltatori/prestatori d'opera che svolgono la propria attività lavorativa. Presenza di personale cooperante.
	EVENTO/DANNO
	- Ustioni - Asfissia da fumi - Danneggiamenti a mezzi, strutture mobili e immobili.
	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE
	MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA - Non fumare. - Non utilizzare fiamme libere. - Chiedere al Responsabile e/o personale del COMMITTENTE la rimozione di eventuali sostanze infiammabili dalle zone di lavoro. - Controllare la chiusura di eventuali contenitori. In caso di dispersione accidentale circoscrivere e raccogliere immediatamente il liquido con materiale assorbente. MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE del COMMITTENTE - Osservare le normali regole della sicurezza nelle operazioni di stoccaggio delle sostanze infiammabili. - Non usare fiamme libere senza preventiva autorizzazione. - Bonificare adeguatamente i contenitori di sostanze infiammabili.

In riferimento all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal punto di vista tecnico sulla base delle disposizioni di Leggi, Norme tecniche e disposizioni vigenti alla data delle operazioni.

E' consuetudine seguire un processo logico-deduttivo dove punto cruciale del lavoro è rappresentato dalla valutazione del rischio (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008) secondo una metodologia numerica che prevede l'associazione ad ogni argomento di rischio per ogni sorgente individuata una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso.

La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1, 2, e 3. La magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in tre livelli di valore 1, 2, e 3.

L'entità del rischio associato ad una Sorgente per ogni possibile Argomento è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativi a quel rischio.

Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.

Scala dell'indice "E"(entità del danno potenziale)

VALORE	CRITERI
1-Lieve	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi ≤ 3 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.
2-Media	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi $>3 < =30$ giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.
3 - Alta	Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi >30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'Attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell'Ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4.

Scala dell'indice "P"(probabilità- frequenza eventi)

VALORE	CRITERI
1 - Lieve	Il fattore rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l'attività e un migliore andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
2. - Media	Il fattore di rischio può provocare un danno , anche se non in maniera automatica o diretta. E' noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
3 - Alta	Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale:

	3	6	9
E	2	4	6
	1	2	3
	P		

9	MOLTO ALTO	Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale
6	ALTO	Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
2 - 3 - 4	LIEVE	Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo,
1	TRASCURABILE	Area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

SCHEDA VALUTAZIONE INTERFERENZE

PERICOLO INDIVIDUATO / RISCHIO DI INTERFERENZA	DESCRIZIONE	GENERATO DA:		LUOGO	VALUTAZIONE			MISURE DI PREVENZIONE/ PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE LE INTERFERENZE	DPI
		COMMITTENTE	APPALTRICE		E	P	Ex P		
Rischio di danno per incidente tra automezzi e/o mezzi d'opera circolanti all'interno dell'area esterna	E' il rischio che si manifesta all'interno del perimetro degli stabilimenti e dove sono presenti parcheggi, aree di deposito e dove viene prevista la movimentazione dei materiali con l'uso di mezzi d'opera	☒	☒	Area esterna	2	2	4	- Rispetto del Codice della strada. - Rispetto dei limiti di velocità all'interno dell'area cortiliva (veicoli a passo d'uomo). - Rispetto della segnaletica presente. - Mantenere un assetto di guida corretto, senza sporgere gomiti o braccia dai finestrini e senza alzarsi. - Divieto di telefonare, fumare e mangiare mentre si guida. - Non condurre mezzi a cui non si è autorizzati alla conduzione. - Non accedere con mezzi ad aree in cui non si è autorizzati. - Indossare all'occorrenza l'abbigliamento ad alta visibilità. - Non sostare nelle zone di movimentazione, carico/scarico e sollevamento del materiale. - Seguire percorsi sicuri, a distanza di sicurezza dal raggio di azione di macchine/mezzi/impianti. - Vietato trasportare e/o sollevare persone in cabina o su parti del mezzo non idonee a tale scopo. - Utilizzare i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica dei mezzi. - Effettuare le manovre nelle apposite aree per i mezzi. - Mantenere sempre il contatto visivo con il personale presente in loco durante l'effettuazione di manovre. - Durante le fasi di manovra dei mezzi rendersi visibile all'addetto alla guida. - Fare sempre attenzione durante la salita/discesa dai mezzi. - Prestare particolare attenzione durante le fasi di retromarcia per la presenza in zona di altri automezzi e persone. - Nel caso di sosta del mezzo lungo le vie di manovra o in prossimità di queste segnalare la presenza del mezzo con i dispositivi luminosi in dotazione e con idonea cartellonistica di sicurezza. - posizionare il mezzo in modo tale da non recare intralcio alla circolazione; - segnalare la presenza del mezzo con i dispositivi di illuminazione in dotazione; - non allontanarsi dal mezzo e non accedere in aree senza esplicita autorizzazione; - vietato arrampicarsi e salire su parti del mezzo non idonee a tale scopo;	Abbigliamento ad alta visibilità; Scarpe antinforturistiche; DPI per utilizzo attrezzature di lavoro;
Pericoli di investimento causati dal traffico veicolare nelle zone di transito mezzi nell'area esterna	Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (camion, autovetture, ecc.) e di movimentazione di materiale (carrelli elevatori) presenti	☒	☒	Area esterna	2	2	4		
Pericoli legati all'utilizzo di attrezzature di vario tipo	Il pericolo è derivato dall'utilizzo di attrezzature	☒	☒	Tutti gli ambienti	1	3	3		
Pericoli di scivolamento e/o caduta	Il rischio si manifesta quando vi è il pericolo di scivolamento nelle aree di lavorazione.	☒	☒	Tutti gli ambienti	2	2	4	- Indossare idonee calzature antinforturistiche dotate di suola antiscivolo. - Fare sempre attenzione dove si sta camminando. - Fare sempre attenzione durante la salita/discesa dai mezzi. - Vietato arrampicarsi e salire su parti di mezzi e/o macchine	
Rischio di scivolamento in piano	Il rischio si manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucioli, polvere, ecc.).	☒	☒	Tutti gli ambienti	2	2	4	- Indossare idonee calzature antinforturistiche dotate di suola antiscivolo. - Fare sempre attenzione dove si sta camminando. - Fare sempre attenzione durante la salita/discesa dai mezzi. - Frequente pulizia delle zone di passaggio - Prestare attenzione in caso di pavimentazione scivolosa	

PERICOLO INDIVIDUATO / RISCHIO DI INTERFERENZA	DESCRIZIONE	GENERATO DA:		LUOGO	VALUTAZIONE			MISURE DI PREVENZIONE/ PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE LE INTERFERENZE	DPI
Pericoli legati alla caduta di materiale durante il trasporto o la movimentazione	Il rischio si manifesta quando vi è la possibile caduta di materiale durante il trasporto o la movimentazione	☒	☒	Tutti gli ambienti	2	2	4	- Non attraversare aree destinate al passaggio dei mezzi, allo scarico/carico. - Non sostare nelle zone di movimentazione e sollevamento del materiale. - Seguire percorsi sicuri, a distanza di sicurezza dal raggio di azione di macchine/mezzi/impianti. - Mantenere distanze di sicurezza idonee e seguire le indicazioni del personale addetto ai mezzi. - Non sostare nel raggio d'azione dei mezzi durante le fasi di manovra. - Se si effettuano lavori in prossimità di operazioni dove vengono impiegati apparecchi di sollevamento, indossare il casco di protezione. - La ditta esterna esecutrice ha l'obbligo di fissare correttamente agli idonei mezzi di sollevamento il materiale da portare in quota al fine di evitarne la caduta accidentale sull'area sottostante le lavorazioni. - La ditta esterna esecutrice ha l'obbligo di interdire la propria area di lavoro e di segnalare con idonei dispositivi di segnalazione. - Sistemare il materiale caricato sul veicolo secondo quanto prescritto dal Codice della Strada (evitarne la caduta o la dispersione, non diminuire la visibilità del conducente, non compromettere la stabilità del veicolo, non mascherare i dispositivi di illuminazione, ecc.). - Vietato trasportare e/o sollevare persone in cabina o su parti del mezzo non idonee a tale scopo	Elmetto di protezione; Guanti di protezione; Scarpe antinfortunistiche Occhiali di protezione
Presenza di materiale combustibile	Il rischio si manifesta quando vi è il pericolo di presenza di materiale combustibile nelle aree di lavorazione	☒	☒	Tutti gli ambienti	3	1	3	- Divieto di accesso nei luoghi ove non si dispone di specifica autorizzazione. - Vietato fumare e accendere fuochi su tutta l'area d'intervento. - La ditta esterna esecutrice ha l'obbligo di utilizzare idonee attrezzature al fine di evitare sputi di lubrificante o combustibile o altri liquidi infiammabili e/o inquinanti	
Rischio di elettrocuzione / Utilizzo di attrezzature ed impianti alimentati a 380V/220 V	Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.	☒	☒	Tutti gli ambienti	2	2	4	- Divieto di accesso nei luoghi ove non si dispone di specifica autorizzazione (cabine di trasformazione, zone confinate o chiuse di impianti, motori). - Leggere sempre le etichette e la segnaletica di sicurezza presenti su quadri e impianti elettrici. - Non aprire le attrezzature o macchine quando queste sono collegate alla tensione di rete: in caso di guasti o rotture chiamare l'assistenza. NON IMPROVVISARSI RIPARATORI. - Non manovrare i quadri elettrici senza autorizzazione; non compiere lavori elettrici su parti in tensione. - Non utilizzare mai apparecchi elettrici nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità - Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2 - Lavorare su macchine alimentate elettricamente solo con l'alimentazione elettrica interrotta - Posizionare l'interruttore generale delle succitate macchine in posizione di spento e metterlo in sicurezza contro la possibilità di reinserimento - Effettuare eventuali prove di funzionamento informando il personale presente alla manutenzione, e accertandosi che sia consapevolmente presente alle operazioni	Guanti isolanti elettrici; Scarpe di protezione per lavori elettrici
Rischio di accesso e di passaggio personale incaricato	Durante le lavorazioni nelle aree non idoneamente delimitate o dove il passaggio non è interdetto, si può manifestare la presenza di personale non addetto alle lavorazioni.	☒	☒	Tutte le aree di lavoro	1	2	2	La misura di prevenzione richiede che la ditta esterna esecutrice: - Interdica l'area oggetto dei lavori in modo tale da impedire il passaggio di terzi non autorizzati; - Rispetti la cartellonistica di sicurezza e i dispositivi di segnalazione presenti	
		☒	☒	Tutte le aree di lavoro					
Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore	Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con intensità rumorosa superiore o pari a 80 dB(A).	☐	☒	Tutte le aree di lavoro	2	2	4	Durante le lavorazioni con livelli di rumorosità elevata è necessario utilizzare gli idonei DPI antirumore	Archetti; Cuffie di protezione; Tappi auricolari

PERICOLO INDIVIDUATO / RISCHIO DI INTERFERENZA	DESCRIZIONE	GENERATO DA:		LUOGO	VALUTAZIONE			MISURE DI PREVENZIONE/ PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE LE INTERFERENZE	DPI
Schiacciamento, cesoiamento, taglio, sezionamento	Pericolo generato da un insufficiente spazio fra organi di cui almeno uno in movimento. Pericolo generato dalla presenza di lame, oggetti affilati o spigoli vivi, siano essi in movimento reciproco oppure fissi.	☒	☒	Tutte le aree di lavoro	3	1	3	• Divieto di accesso nei luoghi ove non si dispone di specifica autorizzazione. • Non sostare in prossimità del raggio d'azione di macchine, mezzi e/o impianti. • Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina. • Nel caso di uso di mezzi d'opera, l'addetto all'utilizzo del mezzo deve verificare che non vi sia la presenza di persone nelle vicinanze del mezzo. Le persone presenti dovranno essere allontanate a distanza di sicurezza. • Utilizzare appositi DPI durante lavorazioni che espongono al rischio di taglio e schiacciamento. • Utilizzare idonei dispositivi di blocco e/o fissaggio delle parti meccaniche della macchina, mezzo d'opera e/o attrezzatura al fine di evitare cadute accidentali. • Vietato trasportare e/o sollevare persone in cabina o su parti del mezzo non idonee a tale scopo	Guanti di protezione; Scarpe/stivaletti di sicurezza con suola antiperforazione e protezione puntale; Abbigliamento ad alta visibilità
Rischio di caduta del materiale lavoratore dall'alto	Si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.	☒	☒	Tutte le aree di lavoro	2	2	4	La ditta esterna esecutrice ha l'obbligo di: • Interdire l'area oggetto dei lavori in modo tale da impedire il passaggio di terzi non autorizzati. • Rispettare la cartellonistica di sicurezza e i dispositivi di segnalazione presenti. • Fissare correttamente il materiale agli idonei mezzi di sollevamento al fine di evitarne la caduta accidentale nell'area sottostante alle attività lavorative. • Utilizzare correttamente gli idonei DPI anticaduta. • Nel caso di lavori in quota utilizzare correttamente su terreno stabile gli idonei mezzi di sollevamento. • Non gettare qualsiasi tipo di materiale dall'alto. • Nel caso di utilizzo di scale: • La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); • La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; • Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; • Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; • Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; • La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare quando vengono eseguiti lavori in quota; • Utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; • La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala; • Prestare massima attenzione a persone e cose durante il trasporto manuale delle scale; • Vietato arrampicarsi e salire su parti di mezzi e/o macchine di lavorazione rifiuti e/o compost non idonee a tale scopo; • La scala deve essere installata in un luogo sgombro di materiali; • Pulire accuratamente la scala da eventuali incrostazioni • Utilizzare idonei dispositivi di blocco e/o fissaggio delle parti meccaniche della macchina, mezzo d'opera e/o attrezzatura al fine di evitare cadute accidentali.	Casco di protezione; Guanti di protezione; Scarpe antinfortunistiche Dispositivi di protezione contro le cadute;

PERICOLI INDIVIDUATI/RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE	
	• Pericoli di investimento causati dal traffico veicolare nelle zone di transito mezzi e all' interno area di intervento		Divieto di attraversare aree destinate al passaggio dei mezzi. Seguire percorsi sicuri. Non condurre mezzi senza autorizzazione.
			Indossare abbigliamento ad alta visibilità.
	• Pericoli di instabilità dei mezzi e dei materiali movimentati.		Non attraversare aree destinate al passaggio dei mezzi, allo scarico/carico
	• Pericoli legati alla presenza di impianti e macchinari d'opera.		Rispetto limite velocità all' interno dell'area cortiliva (veicoli a passo d' uomo).
	• Pericoli legati all' utilizzo di attrezzature di vario tipo.		Non accedere con mezzi in aree in cui non si è autorizzati.
	• Pericoli di scivolamento e/o caduta nelle aree di conferimento/lavorazione rifiuto.		Indossare idonee calzature antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo. Fare sempre attenzione dove si sta camminando.
 	• Pericoli legati a caduta di materiale durante il trasporto o la movimentazione; • Pericoli legati a caduta di materiale durante lavori in quota.		Seguire percorsi sicuri, a distanza di sicurezza dal raggio di azione di macchine/mezzi/impianti.
			Indossare il caschetto di protezione.
			Non sostare nelle zone di movimentazione e sollevamento del materiale.
			Mantenere distanze di sicurezza idonee e seguire le indicazioni del personale addetto ai mezzi.
	• Presenza di materiale combustibile;	 	Vietato fumare e accendere fuochi su tutta l'area. Non improvvisarsi riparatori, non manomettere macchine e/o impianti.

PERICOLI INDIVIDUATI/RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE - PROTEZIONE	
	• Utilizzo di macchine e impianti alimentati a 380V/230 V;		• Non manovrare i quadri elettrici senza autorizzazione; con compiere lavori elettrici su parti in tensione; NON IMPROVVISARSI RIPARATORI; • Divieto di accesso nei luoghi ove non si dispone di specifica autorizzazione (cabine di trasformazione, zone confinate o chiuse di impianti, motori).

Si precisa che, per situazioni tipiche dell'attività svolta, è assolutamente necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

	Divieto di utilizzare mezzi ed attrezzature del COMMITTENTE senza specifica e scritta autorizzazione
	Divieto di accesso nei luoghi ove non si dispone di specifica autorizzazione

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

I lavoratori dell'azienda appaltatrici sono autorizzati ad utilizzare i servizi igienici del committente ubicati all'interno dell'area oggetto di intervento.

DUVRI all. IV.A.	COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI (D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 5)
Precisazioni normative: obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 del D.Lgs.81/08)	DUVRI Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: - verifica, con le modalità previste all'art. 6, comma 8, lettera "g" del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione; - fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I datori di lavoro dell'impresa appaltatrice e i subappaltatori, a loro volta: - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera (le presenti disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI: - rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; - rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; - rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta: - le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente; - i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante. Costi della sicurezza Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

	Definizioni	Criteri generali	Ambito cantieristico
Applicabilità nei cantieri edili dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs.81/08	rischi interferenti	rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva; non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi	sussistono rischi interferenziali fra: esecutore dei lavori e personale impiegato nell'azienda ove gli stessi sono eseguiti, ma anche fra appaltatore e subappaltatore operanti nel medesimo cantiere
	DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto; indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze	il contenuto del DUVRI è inserito all'interno del PSC e del POS
	costi della sicurezza	analisi dei costi interferenziali riferiti alle misure preventive e protettive, agli apprestamenti, ai DPI, agli impianti, ai DPC e a procedure particolari; i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso	nei singoli contratti di appalto e subappalto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza relativi ai rischi interferenziali per lo specifico cantiere
Metodologia di calcolo dei costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenziali	Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcun metodo per il calcolo dei costi relativi alla sicurezza per rischi interferenziali. Si propone, per analogia, la modalità prevista dall'abrogato D.P.R. 222/03. Per il calcolo analitico sono state adottate le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03” pubblicate da: “Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome”, “Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro” e “Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale”; le linee guida sono reperibili presso il sito internet di “ITACA”: http://www.itaca.org/documenti/news/linee%20guida%20222.pdf .		
Precisazioni inerenti il calcolo dei costi relativi alla sicurezza per i rischi interferenziali	L'allegato XV, punto 4.1.3. del D.Lgs. 81/08, chiarisce come la stima debba essere: “analitica e per singola voce”. Il metodo richiesto dal riprende esattamente quello del computo metrico; per ogni singola voce la computazione economica può essere sia a corpo che a misura. E' però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del cantiere; ovvero sia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi e non ad una semplice computazione economica di opere generiche. Il costo di un ponteggio, ad esempio, può variare molto se montato in piano o su dislivelli, se la facciata è “liscia” o sono presenti terrazze, sporgenze, ecc.. Per la stima dei costi di apprestamenti messi in opera, in assenza di elenchi o listini ufficiali, un metodo può essere quello del “nolo” per il periodo di utilizzo nel cantiere. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito: • gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.); • le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale; • gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio e gli impianti di evacuazione fumi; • i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.); • le procedure contenute previste per specifici motivi di sicurezza; • gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; • le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.		
Elenco dei capitoli che compongono la contabilizzazione dei costi della sicurezza per i rischi interferenziali estrapolati dalle “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03”	A. Apprestamenti (allegato XV, punto 4.1.1., lettera “a” del D.Lgs. 81/08) Al punto 1.1.1., lettera “c” dell'allegato XV vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; nello specifico l'allegato XV.1, al punto 1 descrive i principali apprestamenti; di seguito l'elenco:		
	Ponteggi	Passerelle	Locali di ricovero e riposo
	Trabattelli	Armature pareti di scavo	Dormitori
	Ponti su cavalletti	Gabinetti	Camere di medicazione
	Impalcati	Locali per lavarsi	Infermerie
	Parapetti	Spogliatoi	Recinzioni di cantiere
	Andatoie	Refettori	
	Oltre a quanto riportato nell'allegato XV.1, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci:		
	Ponte a sbalzo	Delimitazione aree	Castello di carico
	Puntellamenti	Castello di tiro	Lavabi per rischi particolari

	B. Misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale specifici per lavorazioni interferenti (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "b" del D.Lgs. 81/08) Al punto 1.1.1., lettera "e" dell'allegato XV sono definite misure preventive e protettive gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.		
	C. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "c" del D.Lgs. 81/08) Gli impianti devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.		
	D. Mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "d" del D.Lgs. 81/08) I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell'allegato XV I, punto 4:		
	Segnaletica di sicurezza	Attrezzature primo soccorso	Mezzi estinguenti
	Avvisatori acustici	Servizi gestione emergenze	Illuminazione di emergenza

Elenco dei capitoli che compongono la contabilizzazione dei costi della sicurezza per i rischi interferenziali estrapolati dalle "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03"	E. Procedure previste per specifici motivi di sicurezza (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "e" del D.Lgs. 81/08) Le procedure ordinarie per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure per essere considerate costo della sicurezza non devono essere riconducibili a modalità standard di esecuzione, ovvero devono essere previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto di cantiere e/o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "a" del D.Lgs. 81/08).		
	F. Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti Procedure previste per specifici motivi di sicurezza (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "f" del D.Lgs. 81/08) Lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni generalmente non è considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell'organizzazione spaziale/temporale delle lavorazioni. Lo sfasamento delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi a divenire costo della sicurezza. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento tramite l'utilizzo di apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo degli apprestamenti (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "a" del D.Lgs. 81/08).		
	G. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV, punto 4.1.1., lettera "g" del D.Lgs. 81/08) Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.		

LA TOTALITA' DI QUESTI INTERVENTI (ADEMPIMENTI - ATTREZZATURE - DISPOSITIVI) RIGUARDANO GLI ACCORGIMENTI CHE, IN VIRTU' DI TUTTE LE NORME VIGENTI, NON SONO GIA' PREVISTI E/O ADOTTATI PER OPERARE, IN GENERALE, IN SICUREZZA; PERTANTO QUESTI INTERVENTI RIGUARDANO 'GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE IN SICUREZZA' OGNI ATTIVITA' INDICATA NEL PRESENTE DOCUMENTO, OSSIA:

A) INSIEME DEGLI ADEMPIMENTI, PREVISTI DALLE NORME E DAI REGOLAMENTI, RIGUARDANTI:

- DISPOSIZIONI RELATIVE AI D.P.I. DEI LAVORATORI.
- METODOLOGIE DI LAVORO.
- ATTREZZATURE UTILIZZATE NEI VARI INTERVENTI.

B) INSIEME DEGLI ADEMPIMENTI, PREVISTI DALLE NORME, RELATIVI ALLA TUTELA ED ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Firma del datore di lavoro Committente:

Approvazione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro committente		

Presenza Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

VALIDITA' E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto

DICHIARAZIONI

L'AZIENDA APPALTATRICE dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

li

DITTA COMMITTENTE

DITTA APPALTANTE